

工程名称：杏坛居委会报价清单				联系人：		日期：2023-9
序号	工程项目	数量	单位	人工及材料		备注
				单价	总额	
一、拆除工程						
1	地面保护	1.0	项			PVC地板膜保护地面，人工及材料
2	拆除玻璃	1.0	项			机械拆除，人工清理
3	拆除轻质砖	1.0	项			机械拆除，人工清理
4	拆除石膏板隔墙	21.5	m²			机械拆除，人工清理
5	墙面铲除广告及窗帘	1.0	项			铲除广告及窗帘，人工清理
6	清运费	1.0	车			铲除广告及窗帘，人工清理
	小计					
二、门头及外墙过道装修工程						
1	夹板基础打底 3000*900*300mm	1.0	项			9厘阻燃夹板打底，基础框架打底
2	贴铝朔板 3000*900*300mm	1.0	项			5mm铝朔板，颜色可选
3	门禁及磁吸锁	1.0	项			指纹锁，磁吸，人工及材料
4	电动门槽钢	1.0	套			槽钢焊接，人工及材料
5	电动门电机	1.0	套			进口电动门电机，人工及材料
6	电动门系统调试	1.0	套			品牌粤控，安装及调试
7	玻璃门1300*2200mm	1.0	套			12厘钢化玻璃，人工及材料
8	大门不锈钢包边	2.0	套			304不锈钢包边，人工及材料
9	墙面天花腻子修补刷漆	60.0	m²			原墙面清理，粘粉填缝牛皮纸贴缝、砂纸打磨平整，阴阳角用护角处理。
10	修补及门槛石	1.0	项			大理石门槛，人工及材料
	小计					

三、室内装修工程						
1	前台背景墙基层打底 4300*3300mm	14.2	m ²			9厘阻燃夹板打底，基础框架打底
2	前台吧台 4300*800*800mm	4.3	m			18厘免漆板，台面人造大理石，抽屉，人工及材料
3	前台翻台门 1000*800*800mm	2.0	项			18厘免漆板，翻台门，人工及材料
4	石膏板隔墙加隔音棉	21.1	m ²			轻钢龙骨隔墙，人工及材料
5	复合门H:900*2100MM	2.0	套			复合门，人工及材料
6	墙面腻子	80.0	m ²			原墙面清理，粘粉填缝牛皮纸贴缝、砂纸打磨平整，阴阳角用护角处理。
7	墙面刷漆	211.0	m ²			除尘、立邦工程漆，包人工、材料
8	大厅窗帘卷帘 5800*2000mm	11.5	m ²			pvc卷帘，人工及材料
9	电视背景架子	1.0	套			电视背景架子，人工及材料
10	600*600矿棉板天花	90.0	m ²			600*600矿棉板，人工及材料
11	玻璃吊墙	3.4	m			石膏板吊墙，人工及材料
12	玻璃隔断	9.5	m ²			10厘钢化玻璃，人工及材料
13	玻璃磨砂	9.5	m ²			磨砂纸，人工及材料
14	不锈钢包边	1.0	项			304不锈钢包边，人工及材料
15	玻璃门900*2100mm	1.0	套			地弹簧玻璃门，人工及材料
	小计					
四、电路、其他						
1	大筒灯	3.0	个			佛山厂家，筒灯，人工及材料
2	吸顶灯	18.0	盏			佛山厂家，人工及材料

3	强电	10.0	位			监控1位、门禁1位、电视2位，茶室1位，前台4位，调解室1位，PVC线管，明装
	小计					
五、上墙软装及家私						
1	入党誓词 1440*1500mm	1.0	套			党旗2cm厚大结构加木夹板封面 封边文字内容5mm机片 边表面盖油画布 党徽5mm机片
2	背景墙水晶字 2120*587mm	1.0	套			LOGO 5mm水晶底+3mm红色机片+3mm机片党徽文字8+3水晶字
3	门头水晶字 900*2925mm	1.0	套			文字内容和LOGO及彩色边条 5+3水晶字
4	廉政形象墙 250*80cm	1.0	套			大文字内容2cm安迪板烤漆 小圆型1.5cm安迪板UV喷底色 文字3mm机片介字 大圆形1cm安迪板UV喷绘 圆形淡化边及云彩边0.5cm安迪板喷底色



5	退役军人文化墙 350*110cm	1.0	套			黄色边框1.5cm安迪板烤漆 主内容墙画1cm安迪板UV喷绘 文字内容10+3水晶字
6	铝合金磁吸海报板	6.0	套			含海报印刷
7	商用餐边柜	2.0	套			90*36*100H 120*36*100H 木板木结构
8	会议椅（接待区）	4.0	套			54*54*94H透气网布 弓形钢制脚
9	会议沙发组合	1.0	套			71*79*81H单人沙发*2 176*79*81H三人沙发*1 （西皮面 回弹海绵 钢制表面电镀） 120*60*45H长茶几 （铁制支撑架 钢化玻璃）
	小计					
六、网络设备及视频会议设备移动调整						



1	网线	1	箱			安讯 非屏蔽超五类网线
2	模块	20	个			安讯 超五类
3	光纤	100	米			烽达 多模12芯
4	光纤直熔炮洞	2	个			烽达 12芯直熔
5	光纤熔接	48	芯			定制
6	机柜迁移	1	项			定制
7	设备搬迁调试	1	项			定制
8	网线信息点铺设	20	点			定制
9	水晶头	1	合			海康威视 RJ45 光纤芯
10	高清图像传输线	1	条			HDMI
11	五金附材	1	项			
	小计					
	注：1）以上项目工艺以参考设计图纸；2）以上本报价数量以实际发生数量为准；					
	直接工程总额：					
	工程保险					
	设计管理费				5%	
	工程税				9%	
	合计					